

PREFAB OCH MONTAGE

Arbeta ekonomiskt och rationellt.

Vid avancerade rörinstallationsprogram är montagefärdiga prefabenheter att föredra. Rörprefabricering innebär rationella, kvalitativa och ekonomiska fördelar.

Vi har mycket hög mekaniseringsgrad och har utvecklat metoder och utrustning för mekaniserad TIG- och plasmasvetsning. Vår rundsvetsning (upp till 1000 mm rördiameter och godstjocklekar om 10 mm) har mekaniserats med 4 arbetsstationer. Precision och svetskvalitet är mycket höga och varje svetsfog dokumenteras med den inbyggda funktionen i strömkällan och kan följas upp för eventuella framtida behov.

Vi erbjuder också montage på plats samt konstruktions- beräknings- och ritningsunderlag.



Total kunskap inom vätsketransport.
Projekterar, levererar och monterar
kompleta system.