

PUMPSTATION STOCKHOLM, HÖGDALEN

Stockholm Vatten skall även försörja Nynäshamns innevånare med dricksvatten och har därför investerat i ytterligare pumpkapacitet.

Björks Rostfria AB har haft uppdraget att bygga en helt ny pumpstation i Stockholm, Högdalen. Ca 55 kilometer från Nynäshamn.



Pumpstation i drift.

Björks Rostfria AB har genomfört sitt arbete med mycket hög och automatiserad prefabriceringsgrad. Vår höga kvalitetsnivå säkerställer en lång livslängd på anläggningen vilket är en positivt verkande miljöfaktor vid denna typ av projekt. Samtliga prefabenheter har exakt precision och är helbetade in- och utvändigt för att avlägsna oxider och återställa korrosionshärdigheten hos materialet. Våra arbetsmetoder innebär förtillverkning i egen verkstad med högsta kvalitet och därefter rationellare slutmontering ute på arbetsplats.

Tekniska data:

4 pumpar med total kapacitet om 2678 m³/h.

Inkommande rör DN700 i rostfritt stål.

I stationen har Björks Rostfria AB utfört rörarbeten i rostfritt stål med dimensionerna upp till DN700 i tryckklass PN10.



Sugledningar till de 4 pumparna.